HSR Knox 16-3 05-123-19096 - Proposed WBD (P&A)

12-1/4" Surface Hole

7-7/8" Prod Hole

Existing

Planned

KB: 4880'
GL: 4868'

8 5/8" Surf Csg Shoe @ 642'

Base Fox Hills @ 1190'

Top of Sussex @ 4009'
Base of Shannon @ 4726'

Current TOC @ 6506'
NB Top @ 6802'

NB perfs @ 6803'-6937'
CD perfs @ 7120'-7127'

4 1/2" Prod Csg @ 7261'
TD @ 7301'



30 sx of cement

Welded Cap
Surface plug 12'-100'
CIBP @ 100'

350 sx of cement

cut casing @ 1390'
Stub Plug @ 1440-440

500 sx of cement

Squeeze holes @ 3800'
CICR @ 3830' w/ 2 sx of cement
Squeeze holes @ 4950'

100 sx of cement

CICR @ 6280' w/ 2 sx of cement
Squeeze holes @ 6480'

CIBP @ 6740' w/ min 2 sks cement

Mud
Existing Cement
New Cement